



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนตะพาน จากบ้านนายสนาม ไป บ้านนายทวี ยิ่งจอหอ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพาน ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนตะพาน จากบ้านนายสนาม ไป บ้านนายทวี ยิ่งจอหอ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา ปริมาณงานถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อย กว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตารางเมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๑๙/๒๕๖๓ กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓	จำนวน ๓๖๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)		
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายมงคล รักสนิท	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญเชิด ไพฑูรย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายประทีป ปานหมื่นไวย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ




จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนตะพาน จากบ้านนายสนาม ไป
๒.	บ้านนายทวี ยิ่งจอหอ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพาน ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนตะพาน จากบ้านนายสนาม ไป บ้านนายทวี ยิ่งจอหอ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา ปริมาณงานถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อย กว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตารางเมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๑๙/๒๕๖๓ กำหนด) กำหนดส่ง มอบงาน ๙๐ วัน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖๔,๐๐๐.- บาท
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	(สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ 	ประธานกรรมการ
(นายมงคล รีกสินธิ์)	
๗.๒ 	กรรมการ
(นายบุญเชิด เพ็ญทรัพย์)	
๗.๓ 	กรรมการ
(นายประทีป ปานหมื่นไวย)	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ข้อ 3.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านโนนตะพาน จากบ้านนายสนาม ไปบ้านนายทวี อิงจอหอ หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน แบบเลขที่ 19/2563
 ขนาดโครงการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
 หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 52 หน้า 82)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	- งานวางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	763.60	1.62	1,237.03	1.3624	2.21	1,685.33
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ	ตร.ม.						
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.						
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.20	435.00	14,442.00	1.3624	592.64	19,675.78
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.92	560.80	11,171.14	1.3624	764.03	15,219.56
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	664.00	353.84	234,949.76	1.3624	482.07	320,095.55
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	4.00	190.77	763.08	1.3624	259.91	1,039.62
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง	ม.	56.00	85.86	4,808.16	1.3624	116.98	6,550.64
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.						
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	1.00					
	ป้ายถาวร	ป้าย	1.00					
	(ผู้รับจ้างรับผิดชอบ)							

รวม 364,266.48

คิดเป็นเงินงบประมาณ 364,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

267,371.17

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 17 มิถุนายน 2563

ผู้ประมาณราคา

นายมงคล รักสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล รักสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเชิด ไพบูลย์)

(นายประทีป ปานพินินไวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน