



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างเหมาขุดดินเปิดทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (อุทกภัย) ณ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ ๔ และ บ้านกระถิ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๔,๓๐๐บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างเหมาขุดดินเปิดทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (อุทกภัย) ณ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ ๔ และ บ้านกระถิ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขุดดินเปิดทางน้ำ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ขุดดินเปิดทางน้ำ ลำห้วยตลาดใหญ่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุด ๖๑.๐๑ ลบ.ม. พร้อมรื้อท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒.๐๐ แฉกๆละ๗.๐๐ ท่อน รวม ๑๔.๐๐ ท่อน จุดที่ ๒ ขุดดินเปิดทางน้ำ คลองวังอีเหลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ ม. ปริมาตรดินขุด ๑๐๗.๖๒ ลบ.ม. พร้อมรื้อท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔.๐๐ แฉกๆละ ๗.๐๐ ท่อน รวม ๒๘.๐๐ ท่อน จุดที่ ๓ ขุดดินเปิดทางน้ำลำละเลิง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ ม. จำนวนปริมาตรดินขุด ๘๑.๐๐ ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๑๕ วัน	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๗ ตุลาคม ๒๕๕๙	เป็นเงิน ๑๔,๓๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) ๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ นายประทีป ปานหมื่นไวย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ ๖.๒ นางสาววาริน พูนศิริ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ ๖.๓ นางสาวธนวรรณ ประทีปรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาขุดดินเปิดทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน (อุทกภัย)
ณ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ ๔ และ บ้านกระถิ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาขุดดินเปิดทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน (อุทกภัย)
ณ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ ๔ และ บ้านกระถิ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขุดดินเปิดทางน้ำ จำนวน ๓ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ ขุดดินเปิดทางน้ำ ลำห้วยตลาดใหญ่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม.
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุด ๖๑.๐๑ ลบ.ม. พร้อมรื้อท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒.๐๐ แฉกๆละ ๗.๐๐ ท่อน รวม ๑๔.๐๐ ท่อน

จุดที่ ๒ ขุดดินเปิดทางน้ำ คลองวังอีเหลา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.
ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ ม. ปริมาตรดินขุด ๑๐๗.๖๒ ลบ.ม. พร้อมรื้อท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔.๐๐ แฉกๆละ ๗.๐๐ ท่อน รวม ๒๘.๐๐ ท่อน

จุดที่ ๓ ขุดดินเปิดทางน้ำลำละเลิง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย
๑.๘๐ ม. จำนวนปริมาตรดินขุด ๘๑.๐๐ ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์
กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๑๕ วัน

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔,๓๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

ประธานกรรมการ

๖.๒

(นางสาววาริน พุนศิริ)

กรรมการ

๖.๓

(นางสาวธนวรรณ ประทีปรัตน์)

กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์				
ประเภท	งานชลประทาน				
เจ้าของโครงการ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ 4 บ้านโนนสะพาน ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์				
ตามแบบ	อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 105/2560				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	7 ตุลาคม 2559
ตามคำสั่ง อบต. ลำคองหงษ์		593/59		สั่ง ณ วันที่	7 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	3,279.00	1.3248	4,344.02	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			4,344.02	
สรุป	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			4,300.00	
	ตัวอักษร				(สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววาริน พูนศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวธนวรรณ ประทีปรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่างานก่อสร้างชลประทาน		
โครงการ	ขุดดินเปิดทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเค็มรื้อนให้กับประชาชน(อุทกภัย)		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ 4 บ้านโนนสะพาน ต.ลำคองหมื่น อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา		
รายละเอียดโครงการ	ขุดดินเปิดทางน้ำ จำนวน 1.00 จุด		
	จุดที่ 1. ขุดดินเปิดทางน้ำ ลำห้วยตลาดใหญ่ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ปริมาตรดินขุด 61.01 ลบ.ม. พร้อมรื้อท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. จำนวน 2.00 แถวๆละ 7.00 ท่อน รวม 14.00 ท่อน		
	(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.ลำคองหมื่นกำหนด)		
ประมาณการเมื่อวันที่	7 ตุลาคม 2559	ตามแบบ	อบต.ลำคองหมื่น เลขที่ 105/2560
ตามคำสั่ง อบต. ลำคองหมื่น	593/59	ตั้ง ณ วันที่	7 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ปริมาตรดินขุด	61.01	ลบ.ม.	-	-	17.03	1,039.00	1,039.00
2	รื้อถอนท่อระบายน้ำคสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม.	14.00	ท่อน	-	-	160.00	2,240.00	2,240.00
รวมราคาค่าต้นทุน								3,279.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววาริน พูนศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนวรรณ ประทีปรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์				
ประเภท	งานชลประทาน				
เจ้าของโครงการ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ 8 บ้านกระถิน ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์				
ตามแบบ	อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 106/2560				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	7 ตุลาคม 2559
ตามคำสั่ง อบต. ลำคองหงษ์		593/59		ตั้ง ณ วันที่	7 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	7,692.20	1.3248	10,190.62	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			10,190.62	
สรุป	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			10,000.00	
	ตัวอักษร			(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววาริน พูนศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนวรรณ ประทีปรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่างานก่อสร้างชลประทาน
โครงการ	ขุดดินเปิดทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน(อุทกภัย)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ 8 บ้านกระถิน ต.ลำคองหมี่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขุดดินเปิดทางน้ำ จำนวน 2.00 จุด จุดที่ 1. ขุดดินเปิดทางน้ำ คลองวังอีเหลาขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม. ปริมาตรดินขุด 107.62 ลบ.ม. พร้อมรื้อท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. จำนวน 4.00 แฉวๆละ 7.00 ท่อน รวม 28.00 ท่อน จุดที่ 2. ขุดดินเปิดทางน้ำลำละเลิงขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม. จำนวน ปริมาตรดินขุด 81.00 ลบ.ม. (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.ลำคองหมี่กำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ตามแบบ อบต.ลำคองหมี่ เลขที่ 106/2560
ตามคำสั่ง อบต. ลำคองหมี่ 593/59 สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ปริมาตรดินขุด	188.62	ลบ.ม.	-	-	17.03	3,212.20	3,212.20
2	รื้อถอนท่อระบายน้ำคสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม.	28.00	ท่อน	-	-	160.00	4,480.00	4,480.00
รวมราคาค่าต้นทุน								7,692.20

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววาริน พูนศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนวรรณ ประทีปรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ