



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ ๓	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ ๓ ขนาดท่อ คสล. อัดแรง ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๒๒ เมตร พร้อมบ่อพักและวางท่อ คสล. อัดแรงชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคอหงษ์ แบบเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘) กำหนดส่งมอบงาน ๗๕ วัน	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๖๔.๘๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง		
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายมงคล รักสนิท	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญเชิด ไพฑูรย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนุชสรุ พุทธรังค์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายชาตฤช หมายอมกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ ๓ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ ๓ ขนาดท่อ คสล. อัดแรง ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๒๒ เมตร พร้อมบ่อพักและวางท่อ คสล. อัดแรงชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘) กำหนดส่งมอบงาน ๗๕ วัน
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๘,๕๖๔.๘๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ 	ประธานกรรมการ (นายมงคล รักสนิท)
๗.๒ 	กรรมการ (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)
๗.๓ 	กรรมการ (นางสาวนุชสรา พุทวงศ์)

1.1.1) บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.5-4 เดิม) (1.1.1)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ฯลฯ
 ปริมาณงาน ปริมาณงาน ขนาดท่อ คสล. อัตราชั้น 3 ศก. 0.60 เมตร ยาว 222 เมตร พร้อมบ่อพักและวางท่อ คสล. อัตราชั้น 3 ศก. 0.30 เมตร ยาว 15 เมตร ฯลฯ
 ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.70 ลบ.ม. ฯลฯ
 สถานที่ บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 ราคาตาม แบบเลขที่ 24/2568 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง นม. ราคาขีดราคา (40.00-40.99)=40.11=40.55 บาท:ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	หน่วย:บาท
1	ประเภทงานทาง	366,679.98	1.3624	499,564.80	เงื่อนไข Factor F	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 แผ่น (ผู้รับจ้างรับผิดชอบ)				- เงินล่วงหน้าจ่าย - ประกันผลงานหัก - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00% 0.00% 6.00% 7.00%
	สรุป ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			499,564.80	ค่างานตั้งไว้	498,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			499,564.80	ผลต่างสูงกว่า +	1,564.80
ตัวหนังสือ	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)					

ความยาวรวม 222.00 ม. เฉลี่ยราคา ม. ละ 2,250.29 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณา ตรวจสอบและคำนวณราคาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการแล้ว

เห็นชอบราคากลางนี้เป็นราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นเงินทั้งสิ้น 499,564.80 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำคองหงษ์

ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ที่

311/2569 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2569

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ความเห็น

(นายมงคล รักสินิต)

(นายมงคล รักสินิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นนายก อบต.ลำคองหงษ์

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

☒ อนุมัติ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาวนุชสรุ พุทธิวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) (นายชาตฤช หมายอมกลาง)

1.1.1) บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.5-4 เดิม) (1.1.1)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ฯลฯ

ปริมาณงาน ขนาดท่อ คสล. อัตราชั้น 3 ศก. 0.60 เมตร ยาว 222 เมตร พร้อมบ่อพักและวางท่อ คสล.อัตรา ศก. 0.30 เมตร ยาว 15 เมตร ฯลฯ
 ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.70 ลบ.ม. ฯลฯ

สถานที่ บ้านคอง หมู่ที่ 3 ตำบลลำคอง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณตาม แบบเลขที่ 24/2568 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง นม. ราคาลิตรละ (40.00-40.99)=40.11=40.55 บาท:ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	FACTOR F (F _N)	ราคาต่อหน่วย x(F _N)	รวมราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing) (ปรับเกลี่ยคันทางเดิม)	ตร.ม.	222.00	1.86	412.92	1.3624	2.53	562.56
2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)	ตร.ม.	15.00	15.92	238.80	1.3624	21.69	325.34
3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	15.00	111.21	1,668.15	1.3624	151.51	2,272.69
4	งานตัดดิน(Earth Excavation)สำหรับส่วนวางท่อ ขุดถมกลับ	ลบ.ม.	355.50	38.76	13,779.18	1.3624	52.81	18,772.75
5	งานทรายรองใต้ท่อและบ่อพัก (Sand Cushion Under R.C.MANHOLE)	ลบ.ม.	23.70	868.30	20,578.71	1.3624	1,182.97	28,036.43
6	งานคอนกรีต(Portland Cement Concrete Pavement) คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ตร.ม.	23.70	277.57	6,578.41	1.3624	378.16	8,962.42
7	งานคั่นผิวคอนกรีต(Portland Cement Concrete Pavement) ทน 15 ซม.	ตร.ม.	15.00	433.17	6,497.55	1.3624	590.15	8,852.26
8	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาดท่อ ศก. 0.30 ม	ท่อน	15.00	465.65	6,984.75	1.3624	634.40	9,516.02
9	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาดท่อ ศก. 0.60 ม	ท่อน	202.00	1,015.01	205,032.02	1.3624	1,382.85	279,335.62
10	บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ ขนาด (R.C.MANHOLE)ศก. 0.30 ม.	บ่อ	3.00	1,754.63	5,263.89	1.3624	2,390.51	7,171.52
11	บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ ขนาด (R.C.MANHOLE) ศก. 0.60 ม.	บ่อ	20.00	4,274.27	85,485.40	1.3624	5,823.27	116,465.31

1.1.1) บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.5-4 เดิม) (1.1.1)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ฯลฯ

ปริมาณงาน ขนาดท่อ คสล. อัดแรงชั้น 3 ศก. 0.60 เมตร ยาว 222 เมตร พร้อมบ่อพักและวางท่อ คสล.อัดแรง ศก. 0.30 เมตร ยาว 15 เมตร ฯลฯ
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.70 ลบ.ม. ฯลฯ

สถานที่ บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณตาม แบบเลขที่ 24/2568 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง นม. ราคาขีดระยะ (40.00-40.99)=40.11=40.55 บาท:ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	FACTOR F (F _N)	ราคาต่อหน่วย x(F _N)	รวมราคากลาง
12	ฝาบ่อพักสำหรับท่อ ขนาด(R.C.MANHOLE)ท่อ ศก. 0.30 ม.(บ่อละ 1 ฝ)	ฝ	3.00	170.60	511.80	1.3624	232.43	697.28
13	ฝาบ่อพักสำหรับท่อ ขนาด(R.C.MANHOLE)ท่อ ศก. 0.60 ม.(บ่อละ 2 ฝ)	ฝ	40.00	341.21	13,648.40	1.3624	464.86	18,594.58
					366,679.98		รวม	499,564.80
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์-)								499,564.80

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	366,679.98
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ที่ 311/2569 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2569

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล รักสินิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาวนุชสรุ พุทธรังค์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้า 2 จาก 2