



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเรือชุดพัฒนา สายหน้าบ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนาน้อย จังหวัดนครราชสีมา	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๔๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเรือชุดพัฒนา สายหน้าบ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนาน้อย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๔๙/๒๕๖๖) กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	เป็นจำนวนเงิน ๓๔๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)		
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายโหวาส หว่างกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญเชิด ไพฑูรย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายประทีป ปานหมื่นไวย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเครือชูดพัฒนา สายหน้า บ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๓๔๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) | |
| ๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเครือชูดพัฒนา สายหน้า บ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง
(ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๔๙/๒๕๖๖)
กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน | |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ | เป็นจำนวนเงิน ๓๔๖,๐๐๐.- บาท
(สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง | | |
| ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | | |
| ๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ | | |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| ๗.๑ |  | ประธานกรรมการ
(นายโอवास หว่างกลาง) |
| ๗.๒ |  | กรรมการ
(นายบุญเชิด ไพฑูรย์) |
| ๗.๓ |  | กรรมการ
(นายประทีป ปานหมื่นไวย) |

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภท งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 163.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม. โหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม. จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 49 /2566 กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ 15 ธันวาคม 2566.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
	1.1 งานทาง	263,291.81	1.3624	358,708.76	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	1.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	-	3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			361,708.76	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง			346,000	
(ตัวอักษร) สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน					
พื้นที่ถนน 652.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย 530.67 บาท/ตร.ม.					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโอวาส ท่วงกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โปธิ์กลาง

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 163.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม. จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 49 /2566 กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองเครือซุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

49 /2566

คำนวณราคาเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2566.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานถมป่าและซุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	717.20	3.67	2,632.12	1.3624	5.00	3,586.01
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.						
3.2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.78	564.06	5,516.51	1.3624	768.48	7,515.69
3.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.60	609.82	19,880.13	1.3624	830.82	27,084.69
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	652.00	349.33	227,763.16	1.3624	475.93	310,304.53
4.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	147.64	590.56	1.3624	201.14	804.58
4.3	รอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	61.20	108.53	6,642.04	1.3624	147.86	9,049.11
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.2	งานท่อ PVC Ø 2"	ม.	4.00	66.82	267.29	1.3624	91.04	364.16
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง				263,291.81		TOTAL	358,708.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 263,291.81

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน	346,000
-----------------------------	----------------------------	---------

พื้นที่ 652.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา 530.67 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายโอวาส หวังกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบุญเชิด โพธิ์ชัย)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน