



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ สายบ้านนายอำนวนย หิงพุทรา – บ้านนายสาย บัวกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านคองหงษ์ ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๖๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ สายบ้านนายอำนวนย หิงพุทรา – บ้านนายสาย บัวกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านคองหงษ์ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๕๔.๐๐ ท่อน พร้อมยาวแนวรอยต่อและก่อสร้างบ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗.๐๐ บ่อ ความยาวโดยรวม ๑๗๑.๐๐ เมตร ถมดินกลบหลังท่อให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ ๒๑/๒๕๖๑ กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๖๐ วัน | |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖๙,๐๐๐.- บาท | |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง | | |
| ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) | | |
| ๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ | | |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| ๖.๑ น.ส.เพ็ญนภา กอพลุกกลาง | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายบุญเชิด ไพฑูรย์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวชมภูษ หนูดี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ | กรรมการ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายชิตนรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----------------------------|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| ประเภท | งานอาคาร | | |
| เจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| สถานที่ดำเนินการ | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายบ้านนายอำนวยการ หึงพุทรา - บ้านนางสาย บัวกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคองหงษ์ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนิคมสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| ตามแบบ | อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ | 21 / 2561 | |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน | 1 แผ่น | เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 |
| ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่ | 229 / 2561 | | ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 203,592.01 | 1.3074 | 266,176.19 | |
| | ป้ายโครงการ | 1.00 | - | 3,000.00 | |
| | เงื่อนไข | | | - | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % | | | - | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | - | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 269,176.19 | |
| | คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง | | | 269,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (-สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวเพ็ญภา กอพลกลาง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชมภูนุช หนูดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)



บัญชีรายละเอียดปริมาณราคากลาง

| | | | |
|-----------------------------|---|----------|--------------------------------|
| รายการประมาณราคา | งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานอาคาร | | |
| โครงการ | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ชั้น3 สายบ้านนายอำนวย หิงพุกวา - บ้านนายสาย บัวกลาง | | |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 3 บ้านคองหงษ์ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| รายละเอียดโครงการ | วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 154.00 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและก่อสร้างบ่อพักขนาด 1.00 x 1.00x1.00 ม. จำนวน 17.00 บ่อ ความยาวโดยรวม 171.00 ม. ถมดินกลบหลังท่อให้เรียบร้อย | | |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | 10 พฤษภาคม 2561 | ตามแบบ | อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 21 / 2561 |
| ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่ | 229/ 2561 | ลงวันที่ | 9 พฤษภาคม 2561 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|-------------------------|--------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานขุดรื้อพื้นถนน คสล. ของเดิม | 4.00 | ตร.ม | - | - | 160.00 | 640.00 | 640.00 |
| 2 | ปริมาตรดินขุดพร้อมถมกลบ | 153.90 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 19,237.50 | 19,237.50 |
| 3 | ทรายหยาบรองพื้น | 2.56 | ลบ.ม. | 438.99 | 1,123.81 | 99.00 | 253.44 | 1,377.25 |
| 4 | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 2.56 | ลบ.ม. | 1,810.75 | 4,635.52 | 398.00 | 1,018.88 | 5,654.40 |
| 5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก/ซม. | 8.90 | ลบ.ม. | 1,908.88 | 16,989.03 | 306.00 | 2,723.40 | 19,712.43 |
| 6 | ไม้แบบ | 63.00 | ลบ.ฟ. | 401.87 | 25,317.81 | 133.00 | 8,379.00 | 33,696.81 |
| 7 | ไม้เคร่า | 18.87 | ลบ.ฟ. | 401.87 | 7,583.29 | - | - | 7,583.29 |
| 8 | ตะปู | 15.74 | กก. | 56.07 | 882.54 | - | - | 882.54 |
| 9 | ท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. | 154.00 | ท่อน | 350.70 | 54,007.80 | 140.00 | 21,560.00 | 75,567.80 |
| 10 | ปูนทรายยาแนว | 1.43 | ลบ.ม. | 1,454.99 | 2,080.64 | 283.93 | 406.02 | 2,486.66 |
| 11 | เหล็ก DB Ø 12 มม. | 0.748 | ตัน | 21,909.65 | 16,388.42 | 3,300.00 | 2,468.40 | 18,856.82 |
| 12 | เหล็กฉาก 40x40 มม.หนา 3 มม. | 11.00 | ท่อน | 220.14 | 2,421.54 | - | - | 2,421.54 |
| 13 | ค่าแรงติดตั้งเหล็กฉาก | 111.990 | กก. | - | - | 10.00 | 1,119.90 | 1,119.90 |
| 14 | ลวดผูกเหล็ก | 22.44 | กก. | 32.71 | 734.01 | - | - | 734.01 |
| 15 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2" | 2.00 | ท่อน | 157.01 | 314.02 | 30.00 | 60.00 | 374.02 |
| รวมราคาค่าต้นทุน | | | | | | | | 190,344.97 |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางเพ็ญภา กอพุลกลาง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวชมภูนุช หนูดี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)



บัญชีรายละเอียดปริมาณราคากลาง

| | |
|-------------------|--|
| รายการประมาณราคา | งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานอาคาร |
| โครงการ | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายบ้านนายอำนวย หึงพุทรา - สายบ้านนายสาย บัวกลาง |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 3 บ้านคองหงษ์ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |
| รายละเอียดโครงการ | วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 154.00 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและท่อ บ่อบั่กขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 17.00 บ่อ ความยาวโดยรวม 171 ม. ถมดินกลบ หลังท่อให้เรียบร้อย |

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 21/2561
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่ 229/ 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|-------------------------|---|--------|-------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| | ยอดยกมา | | | | | | | 190,344.97 |
| 16 | งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 กก/ชม. เททับถนน คสล. | 0.60 | ลบ.ม. | 1,957.95 | 1,174.77 | 306.00 | 183.60 | 1,358.37 |
| 17 | เหล็ก wire mahs หนา 3.8 มม. 0.20 x 0.20 ม. | 4.00 | ตร.ม | 23.20 | 92.80 | 5.00 | 20.00 | 112.80 |
| 18 | เหล็กแบบตัด ขนาด 11/2" หนา 3 มม. | 72.00 | ท่อน | 104.66 | 7,535.52 | - | - | 7,535.52 |
| 19 | ค่าแรงติดตั้งเหล็กเหล็กแบน | 375.84 | กก. | - | - | 10.00 | 3,758.40 | 3,758.40 |
| 20 | ค่าแรงทาสีน้ำมันเหล็กตะแกรง | 13.77 | ตร.ม | - | - | 35.00 | 481.95 | 481.95 |
| รวมราคาค่าต้นทุน | | | | | | | | 203,592.01 |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัดวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

๓. ราคาค่าแรง บัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางเพ็ญภา กอพลุกกลาง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวชมภูษ หนูดี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญเชิด โพทรัพย์)