



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์**  
**เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง**


ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|                                       |  |               |
|---------------------------------------|--|---------------|
| ๑. ชื่อโครงการ                        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรงค์ – บ้านโนนลาว ณ บ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ                | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์   |               |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      | ๙๗,๐๐๐บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  |               |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป                 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรงค์ – บ้านโนนลาว ณ บ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗.๖๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๔๕ วัน |               |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่             | ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท  |               |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง             |  |               |
| ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)   |  |               |
| ๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ |  |               |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง     |  |               |
| ๖.๑ นายประทีป ปานหมื่นไวย             | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอัศววัฒน์ ไพดิพะเนา            | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ  | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายศุภวุฒิ อินธุโสภณ              | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  | กรรมการ       |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....  


(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์





## สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

|                  |   |
|------------------|---|
| ส่วนราชการ       | องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์                                  |
| ประเภท           | งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม                                       |
| เจ้าของโครงการ   | ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์                         |
| สถานที่ดำเนินการ | สายบ้านนายรงค์ - บ้านโนนลาว                                     |
|                  | หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| ตามแบบ                  | อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 54 / 2558          |

|                       |       |   |      |             |                 |
|-----------------------|-------|---|------|-------------|-----------------|
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน | 1 | แผ่น | เมื่อวันที่ | ๒๑ พฤษภาคม 2559 |
|-----------------------|-------|---|------|-------------|-----------------|

|           |                  |     |            |               |                 |
|-----------|------------------|-----|------------|---------------|-----------------|
| ตามคำสั่ง | อ.ค.ส. ลำคองหงษ์ | ที่ | 271 / 2559 | สั่ง ณ วันที่ | 27 พฤษภาคม 2559 |
|-----------|------------------|-----|------------|---------------|-----------------|

| ลำดับที่ | รายการ                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---|----------|---|----------|
| 1        | ประเภทงานทาง                | 74,691.63                                 | 1.2708   | 94,918.12                               |          |
|          | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    | -   | -        | -                                       |          |
|          | เงินโอน                     |   |          | -                                       |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %      |   |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %       |   |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %       |   |          | -                                       |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |   |          | -                                       |          |
|          | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น |   |          | 94,918.12                               |          |
| สรุป     | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง      |   |          | 94,000.00                               |          |
|          | ตัวอักษร                    |   |          | (-เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)              |          |

ปริมาตรหรือเนื้อที่ 184.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 510.87 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัศววัฒน์ โพธิ์พะเนาว์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภวุฒิ อินรุโสดิน)



## บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

|                              |  |               |                                |
|------------------------------|--|---------------|--------------------------------|
| รายการประมาณราคา             | งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม   |               |                                |
| โครงการ                      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   |               |                                |
| สถานที่ดำเนินการ             | สายบ้านนายรงค์ - บ้านโนนลาว  |               |                                |
|                              | หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนิมนสูง จังหวัดนครราชสีมา   |               |                                |
| รายละเอียดโครงการ            | ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 46.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม.<br>รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.00 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 27.60 ลบ.ม. |               |                                |
| ประมาณการเมื่อวันที่         | ๑๖ พฤษภาคม 2559  | ตามแบบ        | อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 54 / 2558 |
| ตามคำสั่ง อบต. ลำคองหงษ์ ที่ | 271 / 2559   | สั่ง ณ วันที่ | 27 พฤษภาคม 2559                |

| ลำดับ                   | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน<br>(บาท) |
|-------------------------|---|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|                         |   |        |       | ต่อหน่วย  | รวม       | ต่อหน่วย  | รวม       |                  |
| 1                       | งานปรับเกรดพื้นทางเดิม  | 184.00 | ตร.ม. | -         | -         | 3.47      | -         | -                |
| 2                       | งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 90%<br>(หินคลุกนำกลับมาใช้) | 184.00 | ตร.ม. | -         | -         | 13.41     | 2,467.44  | 2,467.44         |
| 3                       | งานลูกรังไหล่ทาง  | 2.07   | ลบ.ม  | 198.00    | 409.86    | 99.00     | 204.93    | 614.79           |
| 4                       | งานทรายรองพื้นปรับระดับ                                       | 9.20   | ลบ.ม  | 503.00    | 4,627.60  | 99.00     | 910.80    | 5,538.40         |
| 5                       | งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)                                     | 27.60  | ลบ.ม  | -         | -         | 436.00    | 12,033.60 | 12,033.60        |
|                         | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1                               | 185.00 | ถุง   | 123.00    | 22,755.00 | -         | -         | 22,755.00        |
|                         | - ทรายหยาบ  | 19.00  | ลบ.ม. | 503.00    | 9,557.00  | -         | -         | 9,557.00         |
|                         | - หินผสมคอนกรีต   | 24.00  | ลบ.ม. | 574.00    | 13,776.00 | -         | -         | 13,776.00        |
| 6                       | เหล็กเสริมคอนกรีต   |        |       |           |           |           |           |                  |
|                         | - Wire Mesh Ø 3.8 มม.@0.20x0.20 ม.                            | 184.00 | ตร.ม. | 24.00     | 4,416.00  | 5.00      | 920.00    | 5,336.00         |
|                         | - RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)                                     | 0.050  | ตัน   | 17,798.13 | 882.93    | 3,300.00  | 163.71    | 1,046.64         |
|                         | - DB Ø 12 มม. (TIE BAR)                                       | -      | ตัน   | 20,836.26 | -         | 3,300.00  | -         | -                |
|                         | - RB Ø 15 มม. (Expention Joint)                               | -      | ตัน   | 17,798.13 | -         | 3,300.00  | -         | -                |
| 7                       | งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง                              | 23.00  | เมตร  | 15.26     | 350.98    | 5.34      | 122.82    | 473.80           |
| 8                       | แผ่นโฟม   | -      | แผ่น  | 25.00     | -         | 5.00      | -         | -                |
| 9                       | ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.  | -      | ท่อน  | 289.72    | -         | 500.00    | -         | -                |
| 10                      | แอสฟัลท์  | 82.80  | เมตร  | 10.81     | 895.07    | 2.39      | 197.89    | 1,092.96         |
| <b>รวมราคาค่าต้นทุน</b> |   |        |       |           |           |           |           | <b>74,691.63</b> |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอัครวัฒน์ ไพฑูริชนะ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายศุภวุฒิ อินธุโสภณ)