



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด บ้านโนนพรม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด บ้านโนนพรม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ จุดที่ ๑ ซอยบ้านนายคง สุ่มมาตร ขนาดคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ ซอยบ้านนายสันติพงษ์ จรุงมงคล ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๓ ซอยบ้านนายสนอง ชนะจื่อหอ และนายเฉลียว แพบุทธา ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลำคองหงษ์กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๔๕ วัน	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๑๘,๐๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)		
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายบุญเชิด ไพฑูรย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาววาริน พุนศิริ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นางชนุดม วรรณโส	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙






(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอนเหนียวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน
จำนวน ๓ จุด บ้านโนนพรม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำคอง อำเภอนโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน
จำนวน ๓ จุด บ้านโนนพรม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำคอง อำเภอนโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
- จุดที่ ๑ ซอยบ้านนายคง สุ่มมาตร ขนาดคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม.
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓๐๐.๐๐ ตร.ม.
- จุดที่ ๒ ซอยบ้านนายสันติพงษ์ จรุงกลาง ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง
๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๘๐.๐๐ ตร.ม.
- จุดที่ ๓ ซอยบ้านนายสนอง ชนะจือหอ และนายเฉลียว แผลพุทรา
ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตร.ม.
- (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ลำคองกำหนด)
กำหนดส่งมอบงาน ๔๕ วัน
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๑๘,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
- ๖.๑  ประธานกรรมการ
(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)
- ๖.๒  กรรมการ
(นางสาววาริน พุนศิริ)
- ๖.๓  กรรมการ
(นางชนุดม วรรณไส)



สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
ประเภท	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
สถานที่ดำเนินการ	สาย ช.บ้านนายสันติพงษ์ จวงรวมกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
ตามแบบ	อบต.ลำคองหงษ์	เลขที่	52/59
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่	70/59	สั่ง ณ วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	67,955.02	1.2726	86,479.56	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			86,479.56	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			86,000.00	
	ตัวอักษร			(-แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ 180.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 477.78 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบุญเชิด โพธิ์สุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววาริน พูนศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางชนุตม์ วรรณไส)



บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	สาย ข.บ้านนายสันติพงษ์ จ.รวมกลาง
	หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนิมนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)
ประมาณการเมื่อวันที่	20 กุมภาพันธ์ 2559 ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 52/ 59

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	180.00	ตร.ม.	-	-	3.31	595.80	595.80
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหลทาง	5.40	ลบ.ม.	182.00	982.80	99.00	534.60	1,517.40
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	9.00	ลบ.ม.	426.34	3,837.06	99.00	891.00	4,728.06
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	27.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	10,746.00	10,746.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	181.00	ถุง	121.27	21,949.87	-	-	21,949.87
	- ทรายหยาบ	19.00	ลบ.ม.	426.34	8,100.46	-	-	8,100.46
	- หินผสมคอนกรีต	23.00	ลบ.ม.	567.32	13,048.36	-	-	13,048.36
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม.@0.20x0.20 ม.	180.00	ตร.ม.	24.00	4,320.00	5.00	900.00	5,220.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.045	ตัน	15,244.02	693.21	3,300.00	150.06	843.27
	- DB Ø 12 มม. (TIE BAR)	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- RB Ø 15 มม.	0.004	ตัน	15,244.02	63.02	3,300.00	13.64	76.66
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 4 ครั้ง	4.50	ตร.ม.	15.26	68.67	5.34	24.03	92.70
8	แผ่นโพน	0.63	แผ่น	80.00	50.40	-	-	50.40
9	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-
10	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
11	แอสฟัลท์	36.00	เมตร	25.00	900.00	2.39	86.04	986.04
รวมราคาค่าต้นทุน								67,955.02

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววาริน พูนศิริ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางชนุตม์ วรรณไส)



สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
ประเภท	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
สถานที่ดำเนินการ	สาย ข.บ้านนายสนอง ชนระจอก และนายเจ็ลยว แซพุทรา หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
ตามแบบ	อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 53/59

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น		เมื่อ	29 กุมภาพันธ์ 2559
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่	70/59				ตั้ง ณ วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	147,918.56	1.2726	188,241.15	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			188,241.15	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			188,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 390.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 482.05 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววาริน พูนศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางชนุดม วรรณไธ)



บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	สาย ข.บ้านนายสนอง ชนะจอหอ และนายเฉลียว แซ่พุทธา หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)
ประมาณการเมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2559 ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 53/59
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่	70/59 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	390.00	ตร.ม.	-	-	3.31	1,290.90	1,290.90
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)		ตร.ม.	-	-		-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	11.70	ลบ.ม	182.00	2,129.40	99.00	1,158.30	3,287.70
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	19.50	ลบ.ม	426.34	8,313.63	99.00	1,930.50	10,244.13
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	58.50	ลบ.ม	-	-	398.00	23,283.00	23,283.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	393.00	ถุง	121.27	47,659.11	-	-	47,659.11
	- ทรายหยาบ	41.00	ลบ.ม.	426.34	17,479.94	-	-	17,479.94
	- หินผสมคอนกรีต	51.00	ลบ.ม.	567.32	28,933.32	-	-	28,933.32
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม.@0.20x0.20 ม.	390.00	ตร.ม.	24.00	9,360.00	5.00	1,950.00	11,310.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.099	ตัน	15,244.02	1,512.45	3,300.00	327.41	1,839.86
	- DB Ø 12 มม. (TIE BAR)	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- RB Ø 15 มม. (Expention Joint)	0.008	ตัน	15,244.02	126.04	3,300.00	27.28	153.32
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 4 ครั้ง	9.75	ตร.ม.	15.26	148.79	5.34	52.07	200.85
8	แผ่นโพน	1.25	แผ่น	80.00	100.00	-	-	100.00
9	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-
10	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
11	แอสฟัลท์	78.00	เมตร	25.00	1,950.00	2.39	186.42	2,136.42
รวมราคาค่าต้นทุน								147,918.56

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายบุญเชิด โพธิ์ขันธ์)

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาววาริน พูนศิริ)

(นางชนุตม์ วรรณไส)



สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
ประเภท	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
สถานที่ดำเนินการ	สาย ข.บ้านนายคง สุ่มมาตร
	หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 51/59

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ 2559


ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่ 70/59 ตั้ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	113,834.82	1.2726	144,866.19	
	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			144,866.19	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			144,000.00	
	ตัวอักษร			(-หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)	


ขนาดหรือเนื้อที่ 300.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 480.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาววาริน พุนศิริ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางชนุดม วรรณไธ)



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	สาย ช.บ้านนายก สุ่มมาตร
รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)
ประมาณการเมื่อวันที่	๒๕ กุมภาพันธ์ 2559 ตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ เลขที่ 51/59
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหษ์ ที่	70/59 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	300.00	ตร.ม.	-	-	3.31	993.00	993.00
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหลทาง	9.00	ลบ.ม	182.00	1,638.00	99.00	891.00	2,529.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	15.00	ลบ.ม	426.32	6,394.80	99.00	1,485.00	7,879.80
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (240 ksc.)	45.00	ลบ.ม	-	-	398.00	17,910.00	17,910.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	302.00	ถุง	121.27	36,623.54	-	-	36,623.54
	- ทรายหยาบ	32.00	ลบ.ม.	426.34	13,642.88	-	-	13,642.88
	- หินผสมคอนกรีต	39.00	ลบ.ม.	567.32	22,125.48	-	-	22,125.48
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	300.00	ตร.ม.	24.00	7,200.00	5.00	1,500.00	8,700.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.074	ตัน	15,244.02	1,134.34	3,300.00	245.56	1,379.90
	- DB Ø 12 มม. (TIE BAR)	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- RB Ø 15 มม.	0.008	ตัน	15,244.02	126.04	3,300.00	27.28	153.32
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 4 ครั้ง	7.50	ตร.ม.	15.26	114.45	5.34	40.05	154.50
8	แผ่นโฟม	1.25	แผ่น	80.00	100.00	-	-	100.00
9	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-
10	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
11	แอสฟัลท์	60.00	เมตร	25.00	1,500.00	2.39	143.40	1,643.40
รวมราคาค่าต้นทุน								113,834.82

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบุญเชิด โพธิ์บุรี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววาริน พนศิริ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางชนตม์ วรรณไส)