



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักการคู้มูลค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|                                       |  |                     |   |
|---------------------------------------|--|---------------------|---|
| ๑. ชื่อโครงการ                        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา   |                     |   |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ             | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์   |                     |   |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      | ๓๓๓,๒๐๐.- บาท ( สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน )  |                     |   |
| ๔. ลักษณะงาน ( โดยสังเขป )            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๙๑/๒๕๖๕ ) กำหนดส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน |                     |   |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่             | ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   | เป็นจำนวนเงิน       | ๓๓๓,๒๐๐.- บาท ( สามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน ) |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง             |  |                     |   |
| ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ )    |  |                     |   |
| ๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ |  |                     |   |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง     |  |                     |   |
| ๗.๑ นายมงคล รักสนิท                   | ตำแหน่ง  | ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ                                       |
| ๗.๒ นายบุญเชิด ไพฑูรย์                | ตำแหน่ง  | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ   |
| ๗.๓ นายประทีป ปานหมื่นไวย             | ตำแหน่ง  | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ   |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..... 

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|   |  |
|---|--|
| ๑. ชื่อโครงการ  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา   |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์   |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | ๓๓๗,๒๐๐.- บาท ( สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน )  |
| ๔. ลักษณะงาน( โดยสังเขป)  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ( ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๙๑/๒๕๖๕ ) กำหนดส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   | ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๒,๖๐๐.- บาท ( สามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน )   |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง   |  |
| ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ )  |  |
| ๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ   |  |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   |  |
| ๗.๑  | ประธานกรรมการ<br>( นายมงคล รักสนิท )   |
| ๗.๒  | กรรมการ<br>( นายบุญเชิด ไพฑูรย์ )  |
| ๗.๓  | กรรมการ<br>( นายประทีป ปานหมื่นไวย )   |

## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์  
 ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 รายละเอียดโครงการ ปริมาณงานถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
 ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังอัดแน่น ช้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 สถานที่ตั้งโครงการ สายบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อ ๗ กรกฎาคม 2565

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4 เลขที่ 91/2565 จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่างานต้นทุน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ  |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|
| 1        | งานทาง                         | 242,276.52                        | 1.3607   | 329,665.66                              |   |
| 2        | งานป้ายประชาสัมพันธ์           | 3,000.00                          |          | 3,000.00                                | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %<br>- ภาษี 7 %<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>- เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                   |          | 332,665.66                              |   |
|          | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง    |                                   |          | 332,600.00                              |   |

(ตัวอักษร) -สามแสนสามหมื่นสองพันหกกร้อยบาทถ้วน-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต ลำคองหงษ์ ที่ 383 /2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

เงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล รักสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเชิด โพธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(พ.อ.) ไพบุลย์ สีสเสฐรัฐ ศิริประเสริฐ

ปลัด อบต.ลำคองหงษ์

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายก อบต.ลำคองหงษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5      แบบเลขที่      91/2565  
 ขนาดโครงการ ปริมาณงานถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
 ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร โหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                           | หน่วย | จำนวน  | ราคา<br>ต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย<br>$\times F_N$ | ราคากลาง   |
|--------------|----------------------------------|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1            | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม          |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานรื้อผิวลาดยางเดิม           | ตร.ม. |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม          | ตร.ม. |        |                  |            |        |                              |            |
| 2            | งานดิน                           |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานวางป่าขุดต่อ                | ตร.ม. | 690.00 | 1.79             | 1,235.10   | 1.3607 | 2.44                         | 1,680.60   |
|              | ขนาดเบา                          |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  | ตร.ม. |        |                  |            |        |                              |            |
|              | ไม่มี                            |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานดินถมคันทาง                 | ลบ.ม. |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานวัสดุคัดเลือก               | ลบ.ม. |        |                  |            |        |                              |            |
| 3            | งานรองพื้นทาง                    |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานรองพื้นทางลูกรัง            | ลบ.ม. |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต     | ลบ.ม. | 30.00  | 617.38           | 18,521.40  | 1.3607 | 840.07                       | 25,202.07  |
|              | - งานโหล่ทาง                     | ลบ.ม. | 13.50  | 381.80           | 5,154.30   | 1.3607 | 519.52                       | 7,013.46   |
|              | ลูกรังบดอัดแน่น                  |       |        |                  |            |        |                              |            |
| 4            | งานผิวทาง                        |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | 600.00 | 351.98           | 211,188.00 | 1.3607 | 478.94                       | 287,363.51 |
|              | หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH  |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง         | ม.    | 4.00   | 242.22           | 968.88     | 1.3607 | 329.59                       | 1,318.36   |
|              | (EXPANSION JOINT)                |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - รอยต่อเนื้อหดตามขวาง           | ม.    | 52.00  | 100.17           | 5,208.84   | 1.3607 | 136.30                       | 7,087.67   |
|              | (CONTRACTION JOINT)              |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - รอยต่อตามยาว                   | ม.    |        |                  |            |        |                              |            |
|              | (LONGITUDINAL JOINT)             |       |        |                  |            |        |                              |            |

รวม 329,665.66

คิดเป็นเงินงบประมาณ 329,665.66

242,276.52

1.3607

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้ประมาณราคา นายมงคล รักสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายมงคล รักสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน