



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสัมฤทธิ์ มุ่งป่นกลาง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ถนน บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๙๐,๐๐๐บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสัมฤทธิ์ มุ่งป่นกลาง ถนน บ้านดอนผวา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๔๕ วัน		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	เป็นเงิน ๗๗,๐๐๐ บาท		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)			
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายบุญเชิด ไพฑูรย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นางสาววาริน พุนศิริ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ	
๖.๓ นางชนุดม วรรณโส	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
ประเภท	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
สถานที่ดำเนินการ	สาย ช.บ้านนางสัมฤทธิ์ มุ่งบึงกลาง หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์	
ตามแบบ	อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่	61/59	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2559
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่		70/59	สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	60,681.85	1.2726	77,223.73	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			77,223.73	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			77,000.00	
	ตัวอักษร			(-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ 165.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 466.67 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาววาริน พุนศิริ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางชนุดม วรรณไส)



บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง		
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สถานที่ดำเนินการ	สาย ข.บ้านนางสัมพันธ์ มุ่งปิ่นกลาง		
	หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 55.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)		
ประมาณการเมื่อวันที่	๒๖ กุมภาพันธ์ 2559	ตามแบบ	อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 61/59
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่	70/59	สั่ง ณ วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	165.00	ตร.ม.	-	-	3.31	546.15	546.15
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	8.25	ลบ.ม	426.34	3,517.31	99.00	816.75	4,334.06
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (240 ksc.)	24.75	ลบ.ม	-	-	398.00	9,850.50	9,850.50
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	166.00	ถุง	121.27	20,130.82	-	-	20,130.82
	- ทรายหยาบ	17.00	ลบ.ม.	426.34	7,247.78	-	-	7,247.78
	- หินผสมคอนกรีต	21.00	ลบ.ม.	567.32	11,913.72	-	-	11,913.72
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม.@0.20x0.20 ม.	165.00	ตร.ม.	24.00	3,960.00	5.00	825.00	4,785.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.041	ตัน	15,244.02	625.00	3,300.00	135.30	760.30
	- DB Ø 12 มม. (TIE BAR)	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- RB Ø 15 มม.	0.004	ตัน	15,244.02	60.98	3,300.00	13.20	74.18
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 4 ครั้ง	4.13	ตร.ม.	15.26	63.02	5.34	22.05	85.08
8	แผ่นโฟม	0.63	แผ่น	80.00	50.40	-	-	50.40
9	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-
10	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
11	แอสฟัลท์	33.00	เมตร	25.00	825.00	2.39	78.87	903.87
รวมราคาค่าต้นทุน								60,681.85

ลงชื่อ ประธานกรรมกา:

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ กรรมกา

(นางสาววาริน พุนศิริ)

ลงชื่อ กรรมกา

(นางชนุดม วรรณไส)