



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์**  
**เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง**

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองจากบ้านนางละม่อม - ลำตากสิง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๔๐,๐๐๐.-บาท ( สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองจากบ้านนางละม่อม - ลำตากสิง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๑.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน(รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๕๔/๒๕๖๐ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด ) กำหนดส่งมอบงาน ๔๕ วัน		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)			
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายจ๊กกฤษณ์ เมืองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวกัญญา ชื่นจอหอ	ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวธนวรรณ ประทีปรัตน์	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์ฯปฏิบัติกร	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์




**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ๑. ชื่อโครงการ                   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองจากบ้านนางละม่อม – ลำตากลีง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ           | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์   |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองจากบ้านนางละม่อม – ลำตากลีง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๑.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน(รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๕๓/๒๕๖๐ ควบ ลำคองหงษ์กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๔๕ วัน |
| ๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่       | ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐. บาท   |

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- ๕.๑ .....
- ๕.๒ .....
- ๕.๓ .....
- ๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| ๖.๑ |  | ประธานกรรมการ<br>(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว) |
| ๖.๒ |  | กรรมการ<br>(นางสาวกัญญา ชื่นจอหอ)        |
| ๖.๓ |  | กรรมการ<br>(นางสาววรรณ ประทีปรัตน์)      |



## ใบสรุปผลราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
ประเภท	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
สถานที่ดำเนินการ	สายเรียบคลองจากบ้านนางละม่อม - ลำตากดิ่ง หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
ตามแบบ	อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 54 / 2560		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น	เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่	168 / 2560		ส่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	182,648.95	1.3347	243,781.55	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			243,781.55	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			240,000.00	
	ตัวอักษร			(-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ 381.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 629.10 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจ๊กกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา ชื่นจ่อหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธนวรรณ ประทีปรัตน์)

## บัญชีรายละเอียดราคากลาง



รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง		
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองจากบ้านนางละม่อม - ลำตากลิง		
สถานที่ดำเนินการ	สายเรียบคลองจากบ้านนางละม่อม - ลำตากลิง		
รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 3.50 ม. ยาว 109.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.30 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381.50 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)		
ประมาณการเมื่อวันที่	4 เมษายน 2560	ตามแบบ	อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 54 / 2560
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่	168 / 2560	สั่ง ณ วันที่	30 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าดำเนินการ		ค่าแรงงาน/ค่าเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดและตัดพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	2.95	-	0.55	-	-
2	งานขุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	381.50	ตร.ม.	10.15	3,872.23	3.38	1,289.47	5,161.70
3	งานขุดหรือพื้นคอนกรีตเดิม (เรือขนหึ่ง)	117.00	ตร.ม.	-	-	100.00	11,700.00	11,700.00
4	งานหินคลุกเสริมพื้นทาง	26.00	ลบ.ม.	426.00	11,076.00	41.58	1,081.08	12,157.08
5	งานลูกรังไหลทาง	4.91	ลบ.ม.	170.00	833.85	-	-	833.85
6	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	19.08	ลบ.ม.	422.00	8,049.65	99.00	1,888.43	9,938.08
7	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ (ค.2)	57.00	ลบ.ม.	1,856.00	105,792.00	306.00	17,442.00	123,234.00
8	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.#	381.50	ตร.ม.	25.00	9,537.50	5.00	1,907.50	11,445.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.087	ตัน	17,239.46	1,496.63	3,300.00	286.49	1,783.11
	- DB Ø 12 มม. (TIE BAR)	-	ตัน	20,257.48	-	3,300.00	-	-
	- RB Ø 15 มม. (Expention Joint)	0.014	ตัน	17,239.46	249.44	3,300.00	47.75	297.19
9	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 4 ครั้ง	27.25	ม.	15.26	415.84	5.34	145.52	561.35
10	แผ่นโฟม	2.19	แผ่น	100.00	218.75	25.00	54.69	273.44
11	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	32.71	-	-	-	-
12	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	10.00	ท่อน	289.72	2,897.20	140.00	1,400.00	4,297.20
13	หยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	72.00	เมตร	11.04	794.88	2.39	172.08	966.96
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>								<b>182,648.95</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจกฤกษ์ เมืองแก้ว)

ชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา ชื่นจอหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรณ ประทีปรัตน์)